



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE – VIABILITA', EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE

**INTERVENTO PRESSO L'EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA MARCONI SEDE
DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE DI QUESTO LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI CALTANISSETTA**

Importo dell'Intervento € 1.155,79

di cui

A) per lavori € 947,37

B) somme a disposizione

1) I.V.A. 22% € 208,42

ALLEGATI:

- ☒ RELAZIONE TECNICA
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caltanissetta, 12/12/2024

GEOM. CARMELO SAMMARTINO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ING. MARIO DENARO

- RAPPORTO DI VERIFICA DEL 12/12/2024, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II., RECEPITO DALLA L.R. N. 8 DEL 17/05/2016;



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile

Oggetto: Intervento presso l'edificio ubicato in Piazza Marconi sede dell'Ufficio Tecnico Provinciale di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta a seguito del verbale di somma urgenza redatto in data 12/12/2024.

Relazione Tecnica

Premesso:

- che come da verbale di somma Urgenza del 12/12/2024 si è intervenuti per evitare ulteriori danni in alcuni locali dell'ufficio Tecnico provinciale;
- che è stato individuato l'Operatore economico per realizzare gli interventi necessari;

Considerato:

- che gli interventi consistono in:
 - a) raggiungimento del posto interessato (altezza dal Piano stradale circa mt. 16);
 - b) verifica delle condizioni della falda di copertura e della grondaia (lunghezza circa Mt 50,00) da cui risulta che.
- la grondaia per una lunghezza di circa mt. 25,00 risulta ostruita da guano di colombe che impediscono il normale scolo dell'acqua piovana, parte della grondaia si trova in pessime condizioni e la zona di congiunzione tra la falda di copertura e la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento di trova in precarie condizioni.

Pertanto:

- alla luce di quanto esposto si è dispone l'esecuzione delle lavorazioni che consistono in:
- pulizia delle grondaia;
- ripristino della zona in prossimità della canna fumaria con la collocazione di guaina impermeabilizzante;
- sostituzione di tratti di grondaia e collocazione di n. 2 bocchettoni.

Per tali operazioni si è redatto un apposito computo metrico estimativo

Caltanissetta 12/12/2024

Il Tecnico

Geom. Carmelo Sammartino