

Prot.

Data Roma, 01 ottobre 2024

Prot. FC780052024\1 del 08-10-2024

Spett. le
Amministrazione della
Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28
93100 Caltanissetta (CL)
PEC: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Oggetto: Soc. FiberCop S.p.A. Richiesta autorizzazione per posa e installazione di infrastrutture FTTH nel Comune di Caltanissetta in territorio di competenza provinciale e precisamente nelle vie di seguito menzionate: Strada Provinciale 5 Bivio Minichelli-Favarella, Strada Statale Strada Degli Scrittori, Via Santa Rosalia, Strada Provinciale 6bis, Strada Provinciale 40, Via Adriano Olivetti, Strada Provinciale 6, Strada Provinciale 1 Caltanissetta - Delia, ai sensi dell'art. 49 (già art. 88) del D.lgs. n.259/2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche"). **FIRMA DISCIPLINARE.**

(Nostro Rif. Armadio Ottico: **93400D_302_303_304_305_306**)

FiberCop S.p.A., con sede ., con sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano nella persona dell'ing. Giuseppe Marino responsabile FOE SIO, nato a Reggio Calabria (RC) il 13/11/1969 nella qualità di procuratore della società FiberCop S.p.a.;

Vista

Nota dell'Amministrazione della Provincia Regionale di Caltanissetta prot. n 15590 del 24.09.2024

Sottoscrive

Al fine del rilascio della concessione di cui all'oggetto, in qualità di rappresentante legale della società predetta, il disciplinare di concessione alla presente allegato.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Responsabile FOE SIO
Ing. Giuseppe MARINO*

Allegato: Disciplinare per l'esecuzione di interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali

FiberCop S.p.A.

Società con socio unico
Sede legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano
Capitale Sociale € 17.835.900,00(i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di MI MB LO:11459900962 - REA Milano 2604085
Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it



LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA
Settore IV - Servizio Viabilità e Trasporti

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DELLE SEDI STRADALI PROVINCIALI

Reg. n. 37 Pag. n. 65/24

DISCIPLINARE ESECUTIVO

Autorizzazione per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH nel Comune di Caltanissetta in territorio di competenza provinciale, rispettivamente su:

- SP 5 dal km 0+915 al km 0+955 lato destro;
 - SP 99 al km 0+405 lato sinistro, al km 1+395 lato sinistro;
 - SP 6 bis al km 0+285 lato destro, dal km 0+290 al km 0+490 lato destro;
 - SP 6 al km 0+260 in senso trasversale, al km 0+450 in senso trasversale, al km 0+495 lato sinistro,
- in favore della FiberCop S.p.A., con sede in Milano Via Gaetano Negri, 1 nella persona dell'Ing. Giuseppe Marino, Responsabile FOL – SIO, nato a Reggio Calabria (RC) il 13/11/1969 nella qualità di procuratore della società FiberCop S.p.a.

• A) GENERALITÀ

A1) Le opere oggetto del provvedimento autorizzativo dovranno essere ultimate nel termine di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di rilascio della relativa concessione /autorizzazione/nulla osta, salvo eventuali proroghe autorizzate.

A2) Il concessionario dovrà comunicare prima dell'inizio dei lavori a mezzo PEC al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, le date di inizio e fine lavori nonché i nominativi, completi dei relativi numeri telefonici, del Direttore Lavori e del responsabile della Ditta esecutrice al fine di poterli reperire in caso di necessità.

A3) Durante l'esecuzione dei lavori, è vietato:

- interrompere e comunque ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la Strada Provinciale;
- lasciare sul piano viabile depositi di materiali, di attrezzi, mezzi d'opera, ecc.;
- ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;
- ostruire gli accessi carrai e pedonali che devono rimanere agibili nel rispetto delle norme di sicurezza. Il Concessionario dovrà comunicare ai relativi proprietari, prima dell'inizio dei lavori, l'eventuale ostruzione di accessi carrai e pedonali.

Il materiale di scavo dovrà essere TOTALMENTE ED IMMEDIATAMENTE allontanato dal cantiere poiché non sarà ammesso il suo riutilizzo.

A3bis) La concessione si intende accordata sotto la osservanza delle leggi vigenti in materia e del vigente regolamento provinciale per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e a quelle che in avvenire venissero emanate ed in particolare alle seguenti condizioni:

- **Premesso che** la Soc. **FiberCop S.p.A.** con sede in Milano Via Gaetano Negri n. 1 – Società con socio unico, sede legale in Via Marco Aurelio n. 24 – 20127 Milano, Codice Fiscale/P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962 R.E.A. Milano 2604085, qui rappresentata nella persona dell'Ing. Giuseppe Marino Responsabile FOL – SIO, nato a Reggio Calabria (RC) il 13/11/1969 nella qualità di Procuratore della FiberCop S.p.A., **ha chiesto** il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e delle attività, riguardanti la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH, da realizzare nel Comune di Caltanissetta in territorio di competenza provinciale.

Per quanto sopra premesso, si rilascia la concessione stradale relativa ai lavori di posa di infrastrutture e precisamente di armadi ottici. Si precisa che le strade provinciali interessate sono le seguenti:

- **SP 5 (ZONA 303)** dal km 0+915 al km 0+955 lato destro (in prossimità incrocio con la SP 99): scavo in minitrincea (preferibilmente sulla banchina in c.c.) su cui interrare un tubo corrugato del diametro di cm 5 per una lunghezza di m 40, all'interno del quale inserire cavidotti fibra;
- **SP 99 (ZONA 303 - erroneamente indicata negli elaborati come SP 6 bis)**, km 0+405 lato sinistro: posa sulla fascia di pertinenza (adiacente ingresso Ristorante "Gardenia Blu") su idonea base in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 80x25, di armadio ottico delle dimensioni di cm 70x20x110 (h), da collegarsi a fianco di camerette SIPTEL esistenti. Il nuovo armadio disterà rispetto il filo esterno del muretto adiacente la strada provinciale m 3 circa. Qualora se ne ravvisasse la necessità, sarà effettuato uno scavo della lunghezza di m 2,50 circa, dentro cui interrare n. 3 tubi corrugati aventi un diametro di cm 5 ciascuno all'interno dei quali inserire 5 cavidotti fibra, che collegherebbero il pozzetto esistente SIPTEL ed il nuovo armadio. L'intervento denominato negli elaborati grafici "ZONA 303" in prossimità dell'incrocio tra la SP 240 ed una stradella adiacente l'ex rampa di immissione sulla SS 640, non ricade su strada di competenza di questo Ente, e pertanto, non può essere autorizzato, come l'intervento previsto sulla SP 1;
- **SP 99 (ZONA 303 - erroneamente indicata negli elaborati come SP 6 bis)** km 1+395 lato sinistro (in prossimità dell'intersezione con la SP 240): posa di armadio ottico delle dimensioni di cm 70x20x110 (h) sulla banchina

esistente (a fianco altri armadietti esistenti), su idonea base in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 80x25. Tale armadio ottico, si collegherà con la cameretta esistente SIPTTEL;

- **SP 6 bis** (ZONA 306) - km 0+285 lato destro: posa di armadio ottico delle dimensioni di cm 70x20x110 (h) sulla banchina esistente (a destra di armadio Telecom esistente al quale si collegherà), su idonea base in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 80x25;
- **SP 6 bis** (ZONA 306) - dal km 0+290 al km 0+690 lato destro sarà effettuato uno scavo in minitrincea della lunghezza di m 400 circa compresi i collegamenti trasversali (ricadenti sulla fascia di pertinenza), necessario al collegamento di cavi su pali esistenti posti su proprietà privata. All'interno dello scavo sarà interrato n. 1 tubo corrugato avente un diametro di cm 5 nel quale inserire cavidotti fibra;
- **SP 6** km 0+260 in senso trasversale: scavo in minitrincea da una colonnina esistente posta sul marciapiede (insistente su strada comunale) e pozzetto esistente sul lato sinistro della carreggiata (posto ad una distanza di m 3 da un muretto esistente), su cui interrare un cavidotto sul quale posizionare un tubo corrugato del diametro di cm 5 per una lunghezza di m 12 (lunghezza che interessa la SP 6);
- **SP 6** km 0+450 in senso trasversale: scavo in minitrincea da un pozzetto esistente ubicato a fianco l'aiuola spartitraffico, al lato opposto della stessa, dove superando un canalone in c.c. si collegherà ad un palo esistente da dove proseguirà in linea aerea. All'interno dello scavo della lunghezza di m 12 circa, sarà interrato n. 1 tubo corrugato avente un diametro di cm 5 nel quale inserire cavidotti fibra;
- **SP 6** km 0+495 lato sinistro, posa sulla fascia di pertinenza (adiacente muretto di recinzione) su idonea base in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 80x25, di armadio ottico delle dimensioni di cm 70x20x110 (h), da collegarsi agli armadi esistenti - camerette SIPTTEL. Il nuovo armadio disterà rispetto il filo esterno della carreggiata della strada provinciale m 3,20 circa.

I lavori formanti oggetto della presente concessione, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano la materia, secondo gli elaborati tecnici presentati che si restituiscono con il visto di approvazione, alle seguenti condizioni:

- la Soc. FiberCop S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del tratto di strada provinciale in oggetto, ed in particolare, dovrà essere attenzionata l'opportuna segnaletica di cantiere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada. Il Concessionario ha l'obbligo di apporre i regolamentari segnali di lavori in corso, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada, considerato che i lavori dovranno svolgersi a transito aperto, si fa obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori qualora se ne ravvisasse la necessità, di installare un impianto semaforico che copra una distanza massima di m 60. Inoltre nelle ore serali e notturne, se necessario, la zona interessata ai lavori dovrà essere illuminata e quant'altro prescritto da questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta;
- gli scavi longitudinali e trasversali, eseguiti con la tecnica in minitrincea e tradizionale, saranno effettuati con apposita fresa scava canali a disco, e dovranno essere riempiti rispettivamente fino a cm 37 con massetto in calcestruzzo e per i rimanenti 3 cm con conglomerato bituminoso a granulometria fine della larghezza rispettivamente di m 0,50 e m 1,00, previa scarificazione del manto esistente per cm 3 di spessore, non prima che siano trascorsi 30 giorni dal riempimento degli scavi. La bitumatura dovrà essere uniforme e con i bordi privi di curve a zig zag;
- a semplice richiesta degli organi competenti, il concessionario dovrà esibire, oltre all'autorizzazione, gli elaborati progettuali muniti di visto di approvazione;
- sia collocata segnaletica stradale per il tratto interessato dai lavori con limitazione di 30 Km/h.
 - A4) Fino al ripristino del manto bituminoso, è fatto carico ed obbligo al concessionario di mantenere perfettamente livellato il tratto di suolo manomesso, onde evitare pericolo al transito, sollevando da qualsiasi eventuale responsabilità il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Durante l'intera durata dei lavori, che non potranno essere eseguiti di sabato, domenica e durante i giorni festivi, quando interessano la carreggiata stradale, il Concessionario dovrà provvedere ai ripari ed alle segnalazioni luminose in caso di insufficiente visibilità, atte a garantire la pubblica incolumità.
 - A5) E' fatto obbligo stendere sopra gli impianti sotterranei, in fase d'interramento, un nastro segnalatore plastificato di colore adeguato (nel rispetto delle convenzioni internazionali) in asse agli impianti stessi, a metà tra l'estradosso del condotto ed il piano viabile, allo scopo di segnalare la presenza delle tubazioni. Detto nastro dovrà essere di materiale plastico pigmentato, resistente alle operazioni d'interramento, alle deformazioni da assestamento e compattazione del terreno, agli agenti chimici, pertanto non degradabile nel tempo.
 - A6) L'eventuale profondità minima **a cui debbono essere collocate le tubazioni ed i cavi – qualora non sia utilizzata per qualsiasi motivo la tecnica di scavo in minitrincea che prevede una profondità di scavo non superiore a cm 50** – non potrà in nessun caso essere inferiore a m 1,00 (un metro) sotto il piano stradale (misurata dall'estradosso), salvo prescrizioni più restrittive che il Settore Viabilità si riserva di stabilire di volta in volta. Sono fatti salvi altresì gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica TLC di cui ai punti B bis) e C bis).
 - Per quanto attiene gli scavi in banchina, la profondità non potrà essere inferiore a 1,00 m onde permettere la posa e/o la sostituzione delle barriere stradali. Vengono fatti salvi i casi di posa di condotti fognari o di linee TLC installate al di fuori della verticale delle barriere stradali.
 - A7) Ove lungo le condutture siano da installarsi camerette, pozzetti di ispezione o di manovra, la loro muratura non dovrà in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Il profilo

stradale, in corrispondenza del sigillo posto a copertura, dovrà risultare, ad opera finita, perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali.

Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa (in grafite lamellare o sferoidale) di classe D400 (carico di rottura KN 400) e nel caso di griglie classe C250 (carico di rottura KN 250), secondo la normativa europea UNI-EN-124 e riportare una marcatura leggibile e durevole indicante:

- UNI-EN-124;
- la classe D400 o C250;
- preferibilmente il nome e/o la sigla dell'Ente Gestore;
- sigla dell'impianto (Telefono, Energia elettrica, Gas, Acqua, Fognatura, ecc.).

Le griglie, mantenute a cura e spese del Concessionario, dovranno essere a perfetta quota della superficie stradale (e sue pertinenze) anche in conseguenza di modifiche della livelletta stradale che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dovesse in qualsiasi momento effettuare. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese, entro 15 giorni dal preavviso dato dagli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta anche tramite mail, al loro riposizionamento (sopralzo od abbassamento) nel rispetto delle nuove quote stradali e della sagoma trasversale della carreggiata.

Nei tratti extraurbani, **solamente in caso di comprovata e fondata impossibilità al posizionamento sulla banchina o fuori dalla sede stradale**, i chiusini in ghisa, salvo diverse specifiche rilasciate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dovranno essere posizionati in carreggiata ad una profondità di almeno 20 cm, al di sotto degli strati d'usura, di collegamento e di base, all'altezza dello strato in misto cementato, previa autorizzazione scritta dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

A8) Il Concessionario dovrà rispettare le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495. In particolare si richiama l'attenzione al comma 6 dell'art. 30 (pannello fig. II 382) ed all'art. 35 (segnaletica orizzontale di cantiere) ed al "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Decreto Ministeriale 10 luglio 2002). I segnali stradali di cantiere dovranno essere realizzati preferibilmente con pellicola di classe II.

A9) Il Concessionario, dovrà provvedere alla stesa dello strato d'usura (pietrischetto bitumato chiuso) nei centri abitati o del binder lungo le strade extraurbane, previo assenso del Settore Viabilità. Nel caso di interventi di urgenza, oppure dopo la fresatura della pavimentazione stradale che andrà eseguita nel periodo più idoneo, il ripristino con binder o con il manto di usura dovrà avvenire **entro e non oltre 48 ore dal termine dei lavori**. Il manto d'usura, o il binder a seconda delle prescrizioni dovranno risultare, dopo la stesa, perfettamente piani, nel rispetto delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali della carreggiata. Fino a cinque anni dal termine dei lavori, in caso di avvallamenti o deformazioni, il Concessionario ha l'obbligo delle continue riprese del piano viabile sino al completo assestamento, nonché alla regolarizzazione stradale mediante fresatura e successiva stesura dello strato di usura in modo da uniformarsi alla livelletta esistente.

Prima di procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale definitiva (bianca) manomessa, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale segnaletica provvisoria di cantiere (gialla), mediante leggera fresatura. Dovrà poi essere ripristinata immediatamente la segnaletica stradale orizzontale con le stesse caratteristiche di quella esistente e dovrà essere installata la segnaletica verticale e/o complementare eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.

A10) Nel caso di mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, fermo restando l'intera responsabilità del Concessionario per ogni e qualsiasi danno che avesse a derivarne, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si riserva il diritto di attuare esso stesso gli interventi del caso, a tutte spese del Concessionario. Il Concessionario è inoltre responsabile dell'esatta ubicazione delle tubazioni, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda e nei disegni ad essa allegati; **eventuali danni** che avessero a derivare, per qualsiasi causa, a tubazioni posate in sede stradale **in difformità alle indicazioni suddette** (o per imprecise ed insufficienti indicazioni dei disegni allegati alla domanda), **non verranno in alcun modo riconosciuti**. Il Concessionario è obbligato a presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori (con le modalità di cui al punto A2), gli elaborati grafici modificati ed aggiornati, indicanti le eventuali varianti avvenute in corso d'opera. Rimane inteso che in caso contrario non si procederà allo svincolo della cauzione prestata a garanzia dell'intervento.

A11) La concessione avrà la durata di anni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di rilascio salvo tacito rinnovo allo scadere;

A11bis) **La Società richiedente la concessione, è esente dal pagamento della cauzione** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e dalla Circolare 17/04/2015 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, relativa alle Linee Guida sull'applicazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché dal pagamento del canone di occupazione, previo accertamento da parte di questo Ente. Quanto sopra solo nei casi di mancanza di una Convenzione stipulata tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e il Concessionario regolante gli aspetti cauzionali o fidejussori.

A11ter) L'eventuale canone relativo all'occupazione che scaturisce dal seguente conteggio:

- **SP 5:**

- dal km 0+915 al km 0+955 lato dx: $m (40 \times 0,05) = \text{mq } 2,00$ x la tariffa di tip. strada di tipo **C2**;

- **SP 99:**

- km 0+405 lato sx: $m (0,80 \times 0,25) = \text{mq } 0,20$

$$m 2,50 \times 3(0,05) = \text{mq } 0,38$$

- km 1+395 lato sx: $m (0,80 \times 0,25) = \text{mq } 0,20$

- **SP 6 bis:**

- km 0+285 lato dx: $m (0,80 \times 0,25) = \text{mq } 0,20$

- da km 0+290 a km 0+690 dx:

$$m (400 \times 0,05) = \text{mq } 20,00$$

Totale mq 20,98 arr. a **mq 21** x la tariffa di tip. strada di tipo **F2**;

- **SP 6:**

- km 0+260 in senso trasversale:

$$m (12,00 \times 0,05) = \text{mq } 0,60$$

- km 0+450 in senso trasversale:

$$m (12,00 \times 0,05) = \text{mq } 0,60$$

- km 0+495 lato sx: $m (0,80 \times 0,25) = \text{mq } 0,20$

Totale mq 1,40 arr. a **mq 2** x la tariffa di tip. strada di tipo **C1**.

Detto canone sarà calcolato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Provinciale per le concessioni e dalle vigenti disposizioni legislative in materia, ferme le seguenti precisazioni:

- il concessionario potrà usufruire degli abbattimenti previsti dall'art. 47 del Regolamento CUP;
- il canone dovrà essere versato seguendo le disposizioni normative che regolamentano i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
- il versamento del canone dovrà essere intestato a: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) - SERVIZIO TESORERIA - e servirà per l'anno in cui viene rilasciata la concessione anche se l'occupazione dovesse avvenire il 31 dicembre;
- la prima annualità della tassa, dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della presente concessione.

A12) Non è ammessa la posa di tubazioni per l'acquedotto (o fognatura in pressione) in carreggiata, in ambito extraurbano, salvo attraversamenti fatti attraverso tubo camicia.

A13) Solo in caso di assoluta necessità ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice della Strada, in relazione alla particolare orografia del terreno e solo previo accertamento tecnico da parte del Settore Viabilità può essere ammessa la posa in sede stradale di condotte forzate atte a mettere in comunicazione un bacino idroelettrico con le turbine. La particolarità di una condotta forzata sta nell'elevata pressione di esercizio, che è di norma pari all'altezza geodetica del bacino rispetto alla bocca di alimentazione della turbina, occasionalmente soggetta a picchi di pressione ovvero ai colpi d'ariete dovuti a variazioni di portata. Da parte del richiedente la Concessione vanno pertanto certificate le caratteristiche tecniche e costruttive della condotta a garanzia della sicurezza in perpetuo della piattaforma stradale e degli utenti della strada, sollevando il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni riconducibili all'opera oggetto di concessione. Le prescrizioni tecniche puntuali sull'opera da realizzare e sui ripristini della sede stradale saranno contenute nel singolo provvedimento di Concessione. In termini generali le modalità di ripristino dovranno comprendere il completo rifacimento della sovrastruttura stradale mediante riprogettazione e completo rifacimento del pacchetto sull'intera sezione stradale, oltre alla messa in sicurezza complessiva della tratta interessata dalle opere secondo le vigenti norme.

A14) Non sono ammesse zancature e staffature agli impalcati dei ponti ed alla struttura in genere (tombotti inclusi) per la posa di servizi, fatte salve opportune valutazioni per casi specifici e particolari da parte dei tecnici provinciali.

• **B) ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI**

ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI DA ESEGUIRSI MEDIANTE TECNICHE DI SCAVO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n° 69 del 18/06/2009, dall'Art. 2 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008 n° 133 comma 15-bis in merito agli interventi di installazione delle sole reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, TLC, pubblica illuminazione impianti semaforici ed impianti di telesorveglianza, si concede l'esecuzione delle opere ad una profondità inferiore di scavo indicata nei paragrafi precedenti ed a quanto stabilito dalla normativa vigente, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la nuova infrastruttura di posa di cui sopra, dovrà essere realizzata tramite uno scavo di dimensioni ridotte (di seguito chiamato “**minitrincea**”) idoneo a contenere monotubi, mono od affiancati, di diametro massimo compreso tra 40 e 50 mm;
- La predetta tecnica sarà attuabile solamente su tracciati che contemplino superfici asfaltate e/o in calcestruzzo quali strade e marciapiedi aventi un sottofondo di materiale compatto, e, preferibilmente in prossimità del ciglio stradale. L’impiego della stessa laddove siano presenti fondi con trovanti di medie dimensioni e fondi di tipo sabbioso, o ghiaioso dovrà essere opportunamente valutata di volta in volta con i tecnici del Comparto di Manutenzione di riferimento;
- L’utilizzo di tale tecnica **non potrà essere applicabile** nei percorsi sterrati o terrosi, quali banchine laterali, pertinenze verdi, ecc. dove dovrà essere prevista la realizzazione con il metodo classico previsto dalla lettera C del presente Regolamento;
- La minitrincea dovrà essere normalmente realizzata effettuando contemporaneamente il disfacimento della pavimentazione ed uno scavo avente sezione di larghezza minima di cm 5 e massima di cm 20 e profondità da consentire una luce libera di cm 40 intercorrente tra la superficie superiore (estradosso) delle tubazioni ed il piano di scorrimento veicolare;
- L’utilizzo della suddetta tecnica sarà attuabile solamente con apposita macchina fresa/scavacanalì a disco, anche se applicata sulla macchina ispiratrice, con apertura di percorrenze della lunghezza massima di mt 50;
- Il taglio dello scavo dovrà risultare netto in superficie, evitando in modo assoluto di lesionare la pavimentazione limitrofa e restante sulla carreggiata;
- Non saranno consentiti bruschi cambi di direzione dei percorsi, ove questi saranno richiesti, dovranno essere realizzati mediante tagli angolati, tali da consentire il rispetto del minimo raggio di curvatura dei minitubetti e/o dei monotubi di raccordo;
- All’interno dello scavo potranno essere sistemati fino ad un massimo di n° 3 monotubi di 40 e 50 mm di diametro, all’interno dei quali saranno inseriti, anche in tempi successivi, cavi di TLC. Durante la fase di realizzazione della minitrincea sarà necessario garantire l’accurata pulizia a secco dello scavo e la contemporanea rimozione dei materiali di risulta;
- In sommità alle tubazioni dell’impianto dovrà essere posato apposito nastro in pvc atto a segnalare le medesime;
- Il materiale utilizzato quale riempimento dello scavo dovrà essere composto di malta cementizia certificata, addizionata ad additivi e resine atte a ridurre il tempo di indurimento, consentendo il transito veicolare sulla medesima entro due ore dalla esecuzione dei lavori. Tale malta cementizia rapida, del tutto priva di sostanze dannose, dovrà garantire una totale coesione con il corpo stradale esistente, in modo da rendere impossibili sgranamenti e/o cedimenti della struttura stradale, nonché dovrà essere idonea a garantire l’aggrappo, una volta stesa l’emulsione, con il conglomerato bituminoso. Altra soluzione prevede il riempimento dello scavo fino a cm 3 dal piano di calpestio; i restanti 3 cm saranno riempiti con uno strato di tappetino d’usura per tutta la lunghezza del marciapiede o della corsia/pertinenza stradale. La scelta delle soluzioni anzidette saranno opportunamente valutate di volta in volta con i tecnici del Comparto di Manutenzione di riferimento;
- La chiusura dello scavo dovrà essere sempre effettuata al termine dell’orario lavorativo e della pausa pranzo;
- Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta un’accurata indagine del sottosuolo per individuare l’esistenza di servizi tecnologici interrati, mediante apparecchi di ricerca cavi, sistemi Georadar, e quant’altro necessario a valutare preventivamente la presenza di manufatti edilizi o tubazioni preesistenti, spazi liberi disponibili per la posa dei nuovi tubi;
- Il concessionario, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, procederà alla fresatura a freddo di tutta la zona interessata dallo scavo, per uno spessore di cm 3,00 (tre centimetri), per una larghezza costante non inferiore a cm 50, su cui verrà steso (entro le successive 24 ore) il manto d’usura, del medesimo spessore, previa spruzzatura di emulsione bituminosa sull’intera superficie fresata, in modo che ad opera ultimata risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l’esistente pavimentazione stradale. La fresatura suddetta non sarà necessaria in caso di adozione del metodo con riempimento a raso stradale dello scavo con malta cementizia certificata di cui al punto J), salvo esiti postumi di eventuali deformazioni, ormaimenti o distacchi che rappresentino nocumento alla sicurezza stradale.
- Qualora i lavori venissero realizzati in prossimità, od in corrispondenza della segnaletica orizzontale, la medesima dovrà essere ripristinata con analoga vernice rifrangente bianca.

• **C) PERCORRENZE SOTTERRANEE**

C1) Lo scavo verrà eseguito per tratti di lunghezza non superiore a m 50 (cinquanta metri) e dovrà comunque essere interrato in giornata, il tutto al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento in piena sicurezza e con il minor disagio possibile per il traffico stradale. In ogni caso potrà essere stabilita una diversa lunghezza della tratta di scavo dal personale tecnico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in ragione della natura del terreno, delle esigenze del pubblico transito, delle necessità organizzative del cantiere; prima di iniziare lo scavo della tratta successiva, la precedente dovrà essere interamente interrata.

C2) Nel caso le condutture siano poste sotto la banchina stradale e quando la distanza dello scavo dal manto bitumato non sia sufficiente a permettere un'inclinazione della scarpata non superiore a 45° tra il fondo dello scavo ed il ciglio bitumato, **lo scavo dovrà essere armato** e sarà eseguito a tratte di lunghezza di volta in volta autorizzate dai Tecnici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Qualora ciò non risultasse possibile il Concessionario provvederà a collocare e mantenere le necessarie segnalazioni, a norma della disciplina vigente. La banchina stradale, la scarpata e le cunette dovranno essere ripristinate, nel più breve tempo possibile, nella forma e sagoma precedente alla manomissione.

C3) Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e con le modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti, tenuto conto, anche della presenza del traffico, che non dovrà essere interrotto, ma solamente deviato, mediante la posa in opera di regolamentare segnaletica stradale di cantiere, e convenientemente allontanato dal ciglio dello scavo, a cura, spese e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario prima di procedere allo scavo dovrà provvedere al **taglio continuo** dell'intera sovrastruttura stradale lungo entrambi i bordi dello stesso mediante lama, in alternativa alla fresatura a freddo. Dopo la collocazione dell'impianto, il Concessionario procederà al ripristino del corpo stradale mediante:

- l'interramento, eseguito a strati ben battuti e costipati, con materiale idoneo privo di argilla e non di recupero dagli scavi;
- la ricostituzione della sovrastruttura stradale mediante:
 - massiciata in tout-venant di cava selezionato (stabilizzato) dello spessore non inferiore a cm 25, misurato dopo il costipamento;
 - massiciata in misto cementato di spessore di almeno 30 cm (% minima di cemento: 50 Kg/m³);
 - strato di collegamento (binder) dello spessore non inferiore a cm 4;
 - manto d'usura (pietrischetto bitumato chiuso) dello spessore non inferiore a cm 3 nei centri abitati o binder lungo le strade extraurbane, salvo diversa prescrizione, dello spessore non inferiore a cm 4.

Il Concessionario, procederà **alla fresatura a freddo** per uno spessore di cm 3 (tre centimetri) in centro abitato e per uno spessore di cm 4 (quattro centimetri) lungo le strade provinciali extraurbane, salvo diversa prescrizione. La fresatura della pavimentazione stradale, che andrà effettuata nel periodo più idoneo, dovrà inoltre essere eseguita per una lunghezza di almeno 5 m (cinque metri) prima e per cinque metri dopo il fronte dello scavo, salvo valutazioni specifiche da parte dei tecnici provinciali.

Il ripristino degli scavi in minitrincea, saranno eseguiti secondo quanto disposto nella circolare 28 gennaio 2019 n. 1 pubblicata nella G.U. 08/02/2019 – Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 6.

Dovrà poi essere steso il manto d'usura, del medesimo spessore, previa spruzzatura di emulsione bituminosa sull'intera superficie fresata, in modo che, ad opera ultimata, risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l'esistente pavimentazione stradale. Nel caso di interventi di urgenza, oppure dopo la fresatura della pavimentazione stradale che andrà eseguita nel periodo più idoneo, il ripristino con binder o con il manto di usura dovrà avvenire **entro e non oltre 48 ore dal termine dei lavori**. Dovrà inoltre essere ripristinata immediatamente la segnaletica stradale orizzontale con le stesse caratteristiche di quella esistente e dovrà essere installata la segnaletica verticale e/o complementare eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.

C bis) PERCORRENZE SOTTERRANEE DA ESEGUIRSI MEDIANTE TECNICHE DI SCAVO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n° 69 del 18/06/2009, dall'Art. 2 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133 comma 15-bis, al Decreto 01/10/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito agli interventi di installazione delle sole reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, TLC, pubblica illuminazione impianti semaforici ed impianti di telesorveglianza, si concede la deroga di questo Settore delle Strade alla profondità minima dei lavori di scavo, rispetto a quanto indicato nei paragrafi precedenti ed a quanto stabilito dalla normativa vigente, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la nuova infrastruttura di posa di cui sopra, dovrà essere realizzata tramite uno scavo di dimensioni ridotte (di seguito chiamato “minitrincea”) idoneo a contenere monotubi, mono od affiancati, di diametro massimo di 50 mm;
- La predetta tecnica sarà attuabile solamente su tracciati che contemplino superfici asfaltate e/o in calcestruzzo quali strade e marciapiedi aventi un sottofondo di materiale compatto, e, preferibilmente in prossimità del ciglio stradale. L’impiego della stessa laddove siano presenti fondi con trovanti di medie dimensioni e fondi di tipo sabbioso, o ghiaioso, dovrà essere opportunamente valutata di volta in volta con i tecnici del Comparto di Manutenzione di riferimento;
- L’utilizzo di tale tecnica **non potrà essere applicabile** nei percorsi sterrati o terrosi, quali banchine laterali, pertinenze verdi, ecc. dove dovrà essere prevista la realizzazione con il metodo classico previsto dalla lettera C del presente Regolamento;
- La minitrincea dovrà essere normalmente realizzata effettuando contemporaneamente il disfacimento della pavimentazione ed uno scavo avente sezione di larghezza minima di cm 5 e massima di cm 20 e profondità di cm 40 intercorrente tra la superficie superiore (estradosso) delle tubazioni ed il piano di scorrimento veicolare;
- L’utilizzo della suddetta tecnica sarà attuabile solamente con apposita macchina fresa/scavacanalì a disco, anche se applicata sulla macchina ispiratrice, con apertura di percorrenze della lunghezza massima di mt 50;
- Il taglio dello scavo dovrà risultare netto in superficie, evitando in modo assoluto di lesionare la pavimentazione limitrofa e restante sulla carreggiata;
- Non saranno consentiti bruschi cambi di direzione dei percorsi, ove questi saranno richiesti, dovranno essere realizzati mediante tagli angolati, tali da consentire il rispetto del minimo raggio di curvatura dei minitubetti e/o dei monotubi di raccordo;
- All’interno dello scavo potranno essere sistemati fino ad un massimo di n° 3 monotubi di 40 mm di diametro, all’interno dei quali saranno inseriti, anche in tempi successivi, cavi di TLC.
- Durante la fase di realizzazione della minitrincea sarà necessario garantire l’accurata pulizia a secco dello scavo e la contemporanea rimozione dei materiali di risulta;
- In sommità alle tubazioni dell’impianto dovrà essere posato apposito nastro in pvc atto a segnalare le medesime;
- Il materiale utilizzato quale riempimento dello scavo dovrà essere composto di malta cementizia certificata, addizionata ad additivi e resine atte a ridurre il tempo di indurimento, consentendo il transito veicolare sulla medesima entro due ore dalla esecuzione dei lavori. Tale malta cementizia rapida, del tutto priva di sostanze dannose, dovrà garantire una totale coesione con il corpo stradale esistente, in modo da rendere impossibili sgranamenti e/o cedimenti della struttura stradale, nonché dovrà essere idonea a garantire l’aggrappo, una volta stesa l’emulsione con il conglomerato bituminoso. Altra soluzione prevede il riempimento dello scavo fino a cm 3 dal piano di calpestio; i restanti 3 cm saranno riempiti con uno strato di tappetino d’usura per tutta la lunghezza del marciapiede o della corsia/pertinenza stradale. La scelta delle soluzioni anzidette saranno opportunamente valutate di volta in volta con i tecnici del Centro Operativo di riferimento;
- La chiusura dello scavo dovrà essere sempre effettuata al termine dell’orario lavorativo e della pausa pranzo;
- Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale dovrà essere condotta un’accurata indagine del sottosuolo per individuare l’esistenza di servizi tecnologici interrati, mediante apparecchi di ricerca cavi, sistemi Georadar, e quant’altro necessario a valutare preventivamente la presenza di manufatti edilizi o tubazioni preesistenti, spazi liberi disponibili per la posa dei nuovi tubi;
- Il Concessionario, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, procederà alla fresatura a freddo di tutta la zona interessata dallo scavo, per uno spessore di cm 3,00 (tre centimetri), per una larghezza costante non inferiore a cm 50, su cui verrà steso (entro le successive 24 ore) il manto d’usura, del medesimo spessore, previa spruzzatura di emulsione bituminosa sull’intera superficie fresata, in modo che ad opera ultimata risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l’esistente pavimentazione stradale. La fresatura suddetta non sarà necessaria in caso di adozione del metodo con riempimento a raso stradale dello scavo con malta cementizia certificata di cui al punto J), salvo esiti postumi di eventuali deformazioni, ornaamenti o distacchi che rappresentino nocumento alla sicurezza stradale;
- Qualora i lavori venissero realizzati in prossimità, od in corrispondenza della segnaletica orizzontale, la medesima dovrà essere ripristinata con analoga vernice rifrangente bianca.

• D) PERCORRENZE ED ATTRAVERSAMENTI AEREI

Le linee aeree dovranno essere realizzate nel rispetto del Decreto Ministeriale 21/03/1988 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” e dai successivi aggiornamenti: il Decreto Ministeriale 16/01/1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”, il Decreto Ministeriale 5/8/1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne” e del D.P.C.M. 23/04/1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”.

In particolare si precisa che:

- a) i sostegni delle linee aeree dovranno essere posati in opera **ad una distanza non inferiore a m 7,00 dal confine stradale** nei tratti esterni ai centri abitati; tale distanza potrà essere ridotta fino a 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe 0°, I° e II°, solo in caso di comprovati motivi tecnici, od ove particolari circostanze lo consiglino. Nei centri abitati potranno essere adottate eventualmente distanze minori, da valutarsi secondo la situazione, che verranno di volta in volta stabilite dal Settore delle Strade.
- b) i conduttori delle linee aeree non dovranno in alcun punto, in qualsiasi stagione o condizione meteorologica, **avere una distanza dal piano viabile (altezza)** inferiore a m 6,00 per le linee di classe 0° e I°, e non inferiore a m 7,00 + m 0,015 per ogni KV, per le linee di classe II° e III°.

• E) DINIEGO/DEROGA

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con congruo anticipo alla realizzazione dei programmati interventi annuali di manutenzione e rinnovo dei piani bitumati, comunicherà ai Comuni nonché alle Società convenzionate, l'elenco dei tratti stradali interessati dai lavori, individuandoli con le progressive chilometriche.

Gli Enti e Società di cui sopra, nel caso avessero già previsto la esecuzione di opere interferenti con i programmati lavori provinciali, dovranno richiedere con la consueta procedura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco, il rilascio della prescritta Concessione/Autorizzazione/Nulla Osta.

Si precisa che, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di realizzazione degli interventi provinciali, potrà non essere rilasciata alcuna Concessione/Autorizzazione/Nulla osta alla esecuzione di opere che possano compromettere le sedi stradali, in corrispondenza dei tratti rinnovati.

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si riserva, in deroga a quanto sopra, di rilasciare le Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta unicamente per eventuali derivazioni o allacciamenti, per gli interventi di riparazione guasti o per la realizzazione di sopraggiunti e non prevedibili nuovi impianti. La deroga è subordinata all'esecuzione, da parte dell'Ente richiedente, della regolarizzazione della superficie stradale mediante fresatura e rifacimento della pavimentazione bituminosa, nonché alla realizzazione di tutte le opere che saranno prescritte, di volta in volta, dal Settore delle Strade.

A garanzia del predetto impegno, se non regolato da apposita Convenzione, dovrà essere costituita specifica polizza fidejussoria il cui importo sarà determinato in proporzione all'estensione della superficie stradale interessata dai ripristini.

Si precisa, infine, che rimangono escluse dalla deroga le opere di estensione e potenziamento dei sotto servizi esistenti, di costruzione dei nuovi, nonché destinate al collegamento di comparti edificatori in corso di realizzazione e/o completamento.

• F) ONERI

1. SPESE D'ISTRUTTORIA E CUP (Canone Unico Provinciale).

I diritti richiesti contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo della Concessione/Autorizzazione o Nulla Osta riguardante una occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo o sottosuolo stradale (Art. 405, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992, n° 495), nonché l'elenco delle strade provinciali, le relative Categorie stradali ed il Tariffario ai fini della applicazione del CUP, sono approvati dal nuovo Regolamento Provinciale per le concessioni adottato con delibera commissariale n. 2 del 19/03/2021 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Caltanissetta, lì _____

Il Redattore

(Geom. Dario Vincenzo GALIANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il Concessionario _____ in data _____

Il Responsabile Ufficio Concessioni
(Geom. Girolamo PONTICELLO)

Il Dirigente del IV Settore
(Dott. Ing. Mario DENARO)

Il presente Disciplinare è parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

Caltanissetta _____

Il Responsabile Ufficio Concessioni
(Geom. Girolamo PONTICELLO)