



Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - 7° Settore Viabilità

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELL'AREA DI "MAZZARINO E NISCEMI – GRUPPO 5"

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 60.000,00 RISULTA COSÌ RIPARTITO:

A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 41.518,88
COSTO DELLA SICUREZZA	€ 1.421,60
COSTO DELLA MANODOPERA	€ 4.059,52
IMPORTO DEI LAVORI	€ 47.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 13.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60.000,00

ALLEGATI:

- ☐ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ☒ PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE D'ARTE
- ☐ ANALISI PREZZI
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO DELLA SICUREZZA
- ☐ SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ☐ INCIDENZA MANODOPERA
- ☐ CRONOPROGRAMMA
- ☐ PIANO DI SICUREZZA

Caltanissetta, 14/04/2014

I COLLABORATORI TECNICI

(I.T. Arch. Paolo Spitaleri)
f.to Spitaleri
(Geom. Edoardo Sanzone)
f.to Sansone

IL PROGETTISTA

f.to Siracusa
(Dott. Ing. Pasqualino Antonio Siracusa)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Golia
(Dott. Ing. Leonardo Golia)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto il Parere Tecnico n° 02 del 30/04/2014
- Vista la Verifica, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 207/2010 - recepito dalla L.R. n°12 del 12/07/2011: 02/05/2014
- Visto il Verbale di Validazione del 22/07/2014, redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, recepito dalla L.R. n°12 del 12/07/2011;

ESPRIME

Parere Favorevole


Caltanissetta,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


(Dott. Ing. Leonardo Golia)

SP 82 Cavalca-Ferrovia Km 0+450 circa

SAZIONE TRASVERSALE
STATO ATTUALE
Scala 1:100




SAZIONE TRASVERSALE
STATO DI PROGETTO
Scala 1:100



Gabbionata h = 2.00


ml. 15,00

sezione media di scavo



Scavo di sbancamento: = mc/ml 4,67

sezione



Rilevato: = mc/ml 1.42

Computo per ml.

1.1.1.1	- Scavo di sbancamento	mc/ml 4,67 x € 4,02	= € /ml 18,77
1.2.4.1	- Trasporto a rifiuto:	mc/ml 4,67 x km 20 x € 0,54	= € /ml 50,44
AN. 06	- Accesso alla discarica	4,67 x € 7,50	= € /ml 35,03
6.3.1	- Gabbioni peso 21Kg x € 8,00 x 1,5:		= € /ml 252,00
6.3.3	- Fornitura e messa in opera di PietramePietrame: (2x 1,00 x 1,00) x 1,5 x € /mc 40,60		= € /ml 121,80
6.3.5	- Compenso addizionale al prezzo 6.3.3: (20 km x 3 mc x € 0,56)		= € /ml 33,60
AN.3	- Rinterro:	mc. 1.42 x € 20,13	= € /ml 26,77
AN.5	- Compenso addizionale per ogni km in più:	1,42xkm 15,00x€0,48	= € /ml 10,22

SOMMANO

€ /ml 548,63